

GESTALTNINGSFÖRSLAG AV UTEMILJÖ

Brf Jupiter i Täby

Juli 2021



HSB – där möjligheterna bor



INNEHÅLL

Målsättning/Bakgrund	4
Koncept	8
Växter	12
Växtlista	14
Material	18
Insektshotell	19
Pergola	20
Skyltar	21
Principskiss - Rivning	24
Principskiss - Mark & Utrustning	28
Principskiss - Vegetation	32
Funktionsbeskrivningar	36

MEDVERKANDE

Gestaltungs-förslaget är utarbetat av HSB Stockholm Strategisk Förvaltning.

Pauline Bjuhr
Utemiljökonsult/Trädgårdsformgivare
pauline.bjuhr@hsb.se

Kristin Englund
Landskapsarkitekt
kristin.englund@hsb.se

Beställare
Kristofer Kilander
Förvaltare
BRF Jupiter

KONTAKT

HSB Stockholm
Fleminggatan 41
112 84 Stockholm
www.hsb.se/stockholm

MÅLSÄTTNING/BAKGRUND

Utemiljön är en stor del av fastigheten och ofta det största gemensamma rummet i en bostadsrättsförening, så också på Brf Jupiter. Att utveckla, förbättra och bevara utemiljön är viktigt inte minst för att kunna erbjuda en attraktiv boendemiljö för det som lever nära den. Genom att implementera ekosystemtjänster som ett naturligt inslag i utvecklingsarbetet bidrar fastighetsägaren till en mer hållbar och attraktiv miljö.

Brf Jupiter har en omfattande utemiljö med både fungerande och mindre fungerande ytor. Föreningen har en vision om att utveckla den traditionella bostadsgården till en plats där också en tydlig parkkaraktär kan upplevas. Målsättningen är att de som bor och besöker området ska mötas av en grön och lummig miljö där både naturinspirerande inslag möter befintliga och nya planteringar med en blommande vegetation.

Husen på fastigheten omgärdar en stor månformad bostadsgård. Området byggdes mellan 1962-66 då också utemiljön formades. Gården är uppbyggd av flera cirkelformade ytor och symboliserar planeten Jupiters månar. Cirkelmönstret återkommer också i mycket av stenläggningen som finns. I det nya förslaget kommer utformningen i stort att bevaras då den fungerar och har ett kulturhistoriskt värde för platsen. Några undantag görs för att möta kundens ambition om en mer skötsel effektiv miljö. Framförallt handlar det om att byta ut delar av vegetationen så att den blir mer anpassad för platsen samt skapa fler platser för samvaro och rekreation.

Utemiljön har flera olika karaktärer. Allt ifrån de parklika platserna med högresta träd till områden med stora buskage och klippta gräsmattor. Dessa områden utgör en viktig stomme och är intressanta att arbeta vidare med.

Flera av buskagen som omger det cirkelformade ytorna klipps årligen för att inte bli för stora för platsen. Med några års mellanrum görs också en såkallad föryngringsbeskrning då hela beståndet klipps ner till marken. Detta skapar skötselintensiva ytor som kan effektiviseras genom att växtlighet med en lägre

sluthöjd planteras. Vid föryngringsbeskrning blottas också öppna jordtytor som är svårtskötta. När beskrningen utgår kan vegetationen blomma och bilda frukt- och fröställningar som ger ett trivsamt intryck samtidigt som det gynnar pollinatörer och fågelliv. Alternativt att växter som är mer lämpade att beskära planteras.

Längs låghusen, Kometvägen 25-61, sträcker sig långsmala planteringar mot fasaden och intill entréerna. Växtligheten är varierad med både fungerande och mindre lämpliga arter för platsen. I stil med vegetationen i rundlarna blir en del arter för stora för platsen och kräver ett kontinuerligt underhåll för att inte täcka fönster o dyl. I flera planteringar förekommer rhododendronbuskarna som har ett stort värde. Dessa vintergröna buskar kommer bevaras vid en renovering och fortsätta pryda ytorna.

Föreningen har en vision om att utveckla den traditionella bostadsgården till en plats där också en tydlig parkkaraktär kan upplevas. Målsättningen är att de som bor och besöker området ska mötas av en grön och lummig miljö där både naturinspirerande inslag möter befintliga och nya planteringar med en blommande vegetation.



Det finns gott om sociala ytor i utemiljön på Brf Jupiter. Bland annat utgörs en av det största cirkelformade ytorna av boulevard med anslutande planteringar och utemöbler. De största samvaroytorna har en central placering i utemiljön. Mindre och mer ombonade samvaroytor saknas på området och kan med fördel utvecklas och förbättras mot ytterkanterna. På flertalet platser står bänkar utplacerade och ger möjlighet för vila. Ett arbete med att byta ut trädetaljerna på befintliga bänkar pågår.

I den cirkelformade ytan mellan Kometvägen 31 och Grindtorpsvägen 39 finns en korsgång lagd i storgatsten. Ytorna mellan gångarna utgörs av stenmjöl men skulle kunna utvecklas till planteringar med kryddor och andra blommande perenner i. På platsen skulle också mindre samvaroytor kunna skapas och bidra till en lugn plats för vila och rekreation. Pallkragarna som står på platsen idag skulle kunna flyttas till ett område som avses för odling. I stil med det andra cirkelformade ytorna omges platsen av ett klippt buskage.

Under den senaste tiden har renoveringar gjorts för lekplatser. Lekplatsområdena kommer därför lämnas utanför detta uppdrag. Vid granskning av hårdgjorda material på föreningen kan man konstatera att konditionen överlag är god. Varpå man kan anta att asfalt och flera markstensytor lagts om över tid. Ändring och omläggning av dessa ytor är därför inte aktuellt. Där problem förekommer eller åtgärd önskas finns ofta träd inblandande. I vissa fall har träd tagits bort, som i den cirkelformade ytan där tre pelarekar vuxit. I andra fall kan det handla om att träd med placering mitt i gångstråk och körvägar tas bort för att öka tillgängligheten och funktionen för snöröjning etc.

FAKTARUTA

Byggnaderna på Brf Jupiter är ritade av arkitekterna C Strehlenert och O Elgquist vid HSB:s Riksförbund. Gården anlades i samband med byggnationerna av husen 1962-66 och har bevarats väl under åren även om viss renovering och nybyggnation gjorts. Ringarna i utformningen i utemiljön symboliserar planeten Jupiters månar.



Bilder från <https://www.brfjupiter.se/>



Bilder från utemiljön på Brf Jupiter - Oktober 2020.



Bilder från utemiljön på Brf Jupiter - Oktober 2020.

KONCEPT

I arbete med att vidareutveckla utemiljön på Brf Jupiter tar vi avstamp från kundens önskemål att förstärka parkkaraktären i området, göra sociala ytor tydliga samt förbättra vegetationen utifrån ett skötselperspektiv i anslutning till de cirkelformade ytorna och planteringarna längsmed Kometvägen 25-61.

För att nå målet om en utemiljö med en stark parkkaraktär behöver man bygga vidare på faktorer som förstärker detta. Genom att implementera ett ökat mellanskikt i vegetationen, nyplantering av träd, vårlöksängar samt andra ekosystemtjänster kan parkkaraktären förstärkas.

Ett ökat mellanskikt i vegetationen görs med hjälp av solitärbuskar med ett högt prydnadsvärde. Mellanskiktet skapar en balans mellan de höga träden och det låga bottenskiktet och ger dessutom en variation som idag saknas på platsen. Nyplantering av träd säkerställer trädbeståndet över tid samt kan ge en ökad variation i vegetationen.



Vårlöksängar höjer upplevelsen på platsen tidigt på säsongen och skapar sociala värden, samt gynnar pollinatörer som bin och humlor. Att lämna stammar från träd som behöver avverkas skapar på sikt boplatser för mikroorganismer, insekter och fåglar. Dessutom sparar man drivmedel genom att låta dem ligga kvar på platsen. Med rätt placering kan stammarna också skapa estetiska inslag.

Där möjlighet finns kan fågelholkar sättas upp för att gynna fågellivet och dessutom skapa ett socialt värde för det som bor och vistas i området.

Det finns också ett önskemål om att se över ytor som gynnar samvaro. I förslaget kommer därför befintliga platser ses över och nya skapas. Kring dessa områden planeras växtligheten för att blomma rikligt samt varieras över årstidsväxlingarna. På så sätt skapas trivsamma ytor som också gynnar pollinatörer. Nya planteringar föreslås omges av granitmurar för att ta upp redan befintliga material. För att bevara en röd tråd i utrustningen (möbler och papperskorgar) kommer samma typ av sorter väljas.

I planteringarna längs låghusen, Kometvägen 25-61 behålls utformningen och kantstenen runt om. Vegetationen byts ut bortsatt från rhododendronbuskar som inte infekterats med ro-togräs. Valet av vegetation görs för att vara anpassad för platsen det vill säga sluthöjd, krav på solljus, näring och fukt.





PROCESSEN

Innan spaden sätts i marken krävs mycket förberedelser och planering. Nedan presenteras den process som HSB hjälper till med i samband med en utveckling av utemiljön.

1

Ett första besök görs på platsen. En dialog med beställaren hålls gällande önskemål, budget och förväntningar. Idéer om hur utemiljön kan utvecklas bollas och gestaltningsprocessen påbörjas.

2

Ett koncept för utemiljön tas fram och presenteras tillsammans med material- och växtförslag för beställaren.

3

Ett färdigt förslag har arbetats fram och godkännts av beställaren.

4

Ett förfrågningsunderlag upprättas och skickas ut till olika entreprenörer.

5

En anbudsutvärdering görs och entreprenör väljs.

6

Kontrakt skrivs och entreprenad påbörjas

7

Slutbesiktning och överlämning till förvaltning.

Vegetationen runt de cirkelformade ytorna är i behov av åtgärd. Det klipps årligen ner för att inte bli för stora för platsen och med jämna mellanrum skärs allt ner till marken. Detta skapar till slut buskage med ett risigt intryck. För att komma




Idegran, bok och avenbok är exempel på växter som lämpar sig att formklippa som häck.

till bukt med detta är tanken att vidareutveckla dessa områden med hjälp av ny växtlighet. I vissa fall förespråkas formklippta häckar, men då av arter som lämpar sig för detta. I andra fall kan buskagen lättas upp, minska ner och istället göras om till ytor med en parkkaraktär.

I utvecklingsarbetet arbetas flera Ekosystemtjänster in. Ekosystemtjänster är produkter och tjänster från naturen som bidrar till människans välfärd och livskvalitet. På Jupiter föreslås exempelvis att fler fågelholkar sätts upp för att gynna fågellivet. Att boplatser för bin och andra insekter implementeras genom att rishögar lämnas kvar och insektshotell sätts upp. Att vegetation med en varierad blomningstid planteras för att gynna pollinatörer och öka upplevelsen på platsen och bidra med ett högt socialt värde. Tydliga platser för odling kan ordnas och också det bidra med en social plats där människor kan samlas, byta erfarenheter och trivas.

Ekosystemtjänster innebär alla produkter och tjänster som tillhandahålls oss människor från naturen. Till exempel kan det handla om att rena luft, dagvattenhantering, sänka temperaturer och erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer som bidrar till ökad välfärd och livskvalitet (Boverket 2019). Genom att arbeta med ekosystemtjänster blir utemiljön både mer attraktiv och trivsam samtidigt som vi gör ett smart val för att skapa hållbara mångfunktionella platser.



FAKTARUTA

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som bidrar till människans välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna är indelade i 4 kategorier som alla samspelar med varandra.


Stödjande – fotosyntes, bildning av jordmån, biologisk mångfald

Reglerande – pollinering, luftkvalitet och vattenrening eller klimatanpassning

Kulturella – Hälsa, rekreation, friluftsliv

Försörjande – spannmål, dricksvatten eller virke t. ex





//

Flerskiktade bestånd bildar en rumslig interiör och ger en genuin känsla av natur på en betydligt mindre yta än andra vegetationstyper. Samtidigt skapar den förutsättningar för miljöer med hög mångfald, både biologisk och upplevelsemässigt.

-Strukturrika planteringar, Gröna Fakta 2009

VEGETATION

Målsättningen med växtkompositionerna är att skapa intressanta miljöer som höjer upplevelsen på platsen samt förstärka den befintliga parkkaraktären. Valet av vegetation är gjord för att variera över årstidsväxlingarna och gynna pollinatörer. Flertalet solitärbuskar är inritade i syfte att skapa balans mellan det höga trädskiktet och det lägre busk- och örtskiktet.


Genom att implementera flera nya arter i utemiljön på Brf Jupiter kommer den biologiska mångfalden att öka samtidigt som variationen i ytorna bli större och upplevelsen högre. Målet är att förstärka den befintliga parkkaraktären genom att få in fler "landskapslika" planteringar samt arbeta vidare med ett förstärkt mellanskikt som få vara friaxande. Lökängar i utvalda gräsmattor höjer inte bara upplevelsen av platsen vartid utan är ett viktigt inslag för de tidigaste pollinatörerna.

Det befintliga trädskiktet förstärks med arter som har egenskaper som saknats på platsen. Det handlar om fler vintergröna individer, träd med röd bladfärg samt arter som har stammar som väcker uppmärksamhet.

Större delen av utemiljöns planteringarna kommer bestå av friväxande buskar med inslag av solitärbuskar med egenskaper av vacker blomning, bladverk, frösättning eller växtsätt.


På sociala platser i anslutning till samvaroytor föreslås att växtligheten ska bestå av blommande perenner. Tanken är att höja upplevelsen på platsen men samtidigt bidra till att gynna pollinatörer som bin och fjärlilar. Växtligheten är vald utifrån platsens olika förutsättningar, det vill säga till gång på solljus, vatten och utrymme.

Målsättningen med vegetationen är att i så stor utsträckning som möjligt låta den vara friväxande. Undantaget formklippta häckar som ger ett arkitektoniskt element i utemiljön.





Exempel på perenner som är föreslagna till platsen.



Exempel på lökväxter som är föreslagna till platsen.

VÄXTLISTA

Littra	Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Kvalitet	CC	Antal
Träd					
T1	Abies concolor	coloradogran	th 175-200 cm	Solitär	
T2	Betula ermanii 'Blush'	kamtjakabjörk 'Blush'	flerstam 3x kl 250-300	Solitär	
T3	Cercidiphyllum japonicum FK Göteborg E	katsura	sol 4x kl 300-350	Solitär	
T4	Fagus sylvatica `Purpurea`	blodbok	högstam 4x kl 20-25	Solitär	
T5	Picea omorika	serbgran	th 175-200 cm	Solitär	
T6	Pinus nigra ssp. Nigra	svarttall	högstam 4x kl 20-25	Solitär	
T7	Prunus sargentii	bergskörsbär	sol 4x kl 300-350	Solitär	
T8	Quercus robur (Fastigiata-Gruppen) 'Koster'	pelarek	sol 4x kl 350-400	Solitär	
Solitärbuskar					
B1	Acer palmatum `Atropurpureum`	japansk blodlönn	sol 4x kl 150-175	Solitär	
B2	Acer tegmentosum	manchurisk strimlönn	sol 3x kl 150-200	Solitär	
B3	Amelanchier laevis fk BÄCKLÖSA E,	kopparhäggmispel	sol co/kl 175-200	Solitär	
B4	Cornus `Ivory Halo`	rysk kornell	sol co/kl 100-125	Solitär	
B5	Cornus controversa `alternifolia	pagodkornell	sol 4x kl 250-300	Solitär	
B6	Cornus mas	körsbärskornell	sol 3x kl 175-200	Solitär	
B7	Euonymus alatus	vingad benved	sol 4x kl 125-150	Solitär	
B8	Hamamelis x intermedia 'Arnolds Promise'	hybridtrollhassel	sol 3x kl 150-175	Solitär	
B9	Hydrangea paniculata 'Wim's Red'PBR	vipphortensia	sol 3x kl 100-125	Solitär	
B10	Magnolia kobus	japansk magnolia	sol 4x kl 200-250	Solitär	
B11	Rhododendron (Ghent-Gruppen) 'Daviesii'	azalea	sol kl 70-80	Solitär	
B12	Rhododendron (Yak.-Gruppen) 'Silberwolke'	rhododendron	sol kl 70-80	Solitär	
B13	Rhododendron 'Cunningham's White'	rhododendron	sol 4x kl 100-120	Solitär	
B14	Taxus x media 'Green Mountain'	hybrididegran	sol co/kl 60-80	Solitär	
B15	Viburnum carlesii `Aurora`	luktolvon	sol 3x kl 80-100	Solitär	
B16	Viburnum furcatum	gaffelolvon	sol co/kl 50-60	Solitär	

Littra	Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Kvalitet	CC	Antal
B17	Viburnum plicatum f. tomentosum 'Mariesii'	japanskt olvon	sol 3x kl 100-125	Solitär	
B18	Viburnum rhytidophyllum	rynkolvon	sol 4x kl 150-175	Solitär	

Buskar

B19	Carpinus betulus E	avenbok	häckplanta	30	
B20	Cornus sericea 'Flaviramea'	gullkornell	busk 3,5l	70	
B21	Cornus sericea 'Kelseyi'	tuvkornell	busk 3,5l	60	
B22	Hydrangea arborescens 'Strong Annabelle'	vipphortensia	busk 3,5l	60	
B23	Lonicera caerulea var. Kam. ANJA E	blåbärstry	busk 3,5l	60	
B24	Malus toringo var. sargentii fk Eskilstuna E	bukettapel	busk 3,5l	80	
B25	Physocarpus op. 'Little Angel'	smällspirea	busk 3,5l	60	
B26	Prunus laurocerasus 'Otto Luykens'	lagerhägg	busk 3,5l	70	
B27	Rhus aromatica 'Grow-Low'	doftsumak	busk 3,5l	70	
B28	Spiraea betulifolia 'Tor E'	björkspirea	busk 3,5l	70	
B29	Spiraea japonica 'Little Princess'	dvärgpraktspirea	busk 3,5l	60	
B30	Symphoricarpos 'Arvid' E	prydnadssnöbär	busk 3,5l	60	
B31	Taxus baccata 'Repandens'	krypidegran	busk 3,5l	60	
B32	Taxus x media 'Hilli'	idegran	häckplanta	30	

Perenner

P1	Achillea millefolium 'Red Velvet'	röllika	9x9	35	
P2	Actaea simplex 'Brunette'	höstsilverax	9x9	40	
P3	Alchemilla 'Epipsila'	liten praktdaggkåpa	9x9	35	
P4	Allium schoenoprasum	gräslök	9x9	35	
P5	Anemone hybrida 'Honorine Jobert'	höstanemon (vit)	9x9	35	
P6	Anemone tomentosa 'Robustissima'	höstanemon (rosa)	9x9	35	

Littra	Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Kvalitet	CC	Antal
P7	Bergenia `Baby Doll´	hjärtbergenia	9x9	35	
P8	Calamagrostis acu. `Karl Foerster´	tuvrör	2l	50	
P9	Calamagrostis brachytricha	diamantrör	2l	40	
P10	Calamintha nepeta	stenkyndel	9x9	35	
P11	Echinacea purpurea `Magnus´	solhatt	9x9	30	
P12	Epimedium grandiflorum	japansk sockblomma	9x9	35	
P13	Epimedium x versicolor `Sulphureum´	blekgul sockblomma	9x9	35	
P14	Euphorbia epithymoides `Bonfire´PBR	gulltörel	9x9	35	
P15	Geum `Mai Tai´	nejlikrot	9x9	35	
P16	Gillenia trifoliata	trebladsspira	9x9	40	
P17	Hakonechloa macra	hakonegräs	11x11	35	
P18	Hakonechloa macra `Aureola´	gulbrokigt hakonegräs	9x9	35	
P19	Hosta `El Nino´	funkia	9x9	35	
P20	Hosta `Halcyon´	blåfunkia	9x9	35	
P21	Hosta Fortunei-Gr. `Hyacinthina´	blomsterfunkia	9x9	35	
P22	Hylotelephium `Herbstfreude´	kärleksört	9x9	35	
P23	Lythrum salicaria `Blush´	fackelblomster	9x9	30	
P24	Miscanthus sinensis `Kleine Fontäne´	glansmiskantus	2l	50	
P25	Miscanthus sinensis `Malepartus´	glansmiskantus	2l	70	
P26	Molinia caerulea arundinacea `Karl Foerster´	jättetåtel	2l	60	
P27	Salvia officinalis	kryddsalvia	9x9	35	
P28	Sesleria autumnalis	höstälväxing	9x9	35	
P29	Waldsteinia ternata	gullgröna	9x9	35	

Littra	Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Kvalitet	CC	Antal
Klätterväxter					
K1	Clematis `Paul Fragens´	alpklematis	A-kval, co	Solitär	
K2	Parthenocissus quinquefolia	klättervildvin	A-kval, co	Solitär	

Lök- och knölväxter

L1	Corydalis solida	nunneört			
L2	Crocus tommasinianus	snökrokus			
L3	Eranthis hyemalis	vintergäck			
L4	Fritilaria meleagris	kungsängslilja			
L5	Galanthus nivalis	snödroppe			
L6	Narciss `Thalia´	orkidenarciss			
L7	Narcissus poeticus `Geranium´	pingstlilja			
L8	Puschkinia libanotica var scilloides	porslinshyacint			
L9	Scilla sibirica	rysk blåstjärna			

MATERIAL

Nya material som föreslås för platsen är hämtade med inspiration från befintliga i syfte att skapa en enhetlighet.

Fler sociala ytor har implementerats i förslaget där en ny möbelgrupp introduceras och utgörs av snurrbara fåtöljer med rygg- och armstöd. Trädetaljerna i möbelgruppen föreslås vara Jatoba för att knyta ihop den nya möbelgruppen med befintliga nyrenoverade parksoffor.


Vid en av de större samvaroytorna föreslås att en pergola byggs. Pergola hjälper till att ta ner skalan på platsen och ger en mer intim känsla. Syftet är också att kunna erbjuda skugga varma sommardagar samt agera växtstöd åt klättrande vegetation. Nya planteringar i anslutning till den stora samvaroytor utgörs av cirkelformade blockstensmurar i granit. En idé som är tagen från den befintliga planteringen med vårdträdet i. Runda planteringar i anslutning till samvaroyta hittar vi också vid föreningens boulebana.

Där mycket rotuppträngningar förekommer och asfalten blivit i för dåligt skick föreslås att ny anläggs. Överlag är asfalten i gott skick och behöver inte åtgärdas, detsamma gäller för större delen av betongmarkstensytorna. Rännदार längst det bredare kör och gångstråken samt kantsten är också material som kan bevaras utan att göras om.


Där nya grillar förslås implementeras befintlig sort som finns i utemiljön sen tidigare

Fågelholkar byggs för att anpassas till olika arter och sätts upp i samråd med beställaren. Fladdermusholkar och insektshotell implementeras på flera platser och ökar den biologiska mångfalden.

För att uppmärksamma bostadsrättsföreningens medlemmar om ekosystemtjänster som har implementerats efter renoveringen av utemiljön förslås att informationsskyltar sätts upp. En beskrivning som tydliggör varför man valt att bevara död ved i planteringar, varför fågelholkar, fladdermusholkar och insektshotell satts upp eller valet av vegetation för att gynna pollinatörer etc.




INSEKTSHOTELL



För att locka olika arter av insekter och solitärbin bör olika storlekar på borrhål i träet göras. Borrhålen bör vara mellan 1,5–12 millimeter. De små hålen ska vara flest. Hålen ska borrar så djupt det går och det är viktigt att hålen inte blir flisiga. Björk eller furu ska användas.


Vedträn av lövved. Vedträna ska vara kluvna eftersom de då får färre torksprickor. Även andra träbitar eller riktigt torr barrved fungerar. Träet får inte vara impregnerat. (Källa: <https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d56953cde/1552479881504/Receptsamling%20Park%20Tr%C3%A4d-g%C3%A5rd11-Insektshotell.pdf>)

TYP 1




Diameter på stam ca 35 cm för att möjliggöra borrhålsdjup på 12-15 cm.

TYP 2



TYP 3

Trälådan fylls med lövved och kottar och försluts med ett finmaskat nät för att förhindra att fåglar äter upp eventuella larver.







Pergolan som föreslås till den nya samvaroytan platsbyggs. Måtten anpassas och en vajer i oregelbundet mönster monteras som "tak". För att klättrande växtlighet ska kunna leta sig upp monteras Vegtechs gröna vajer på några av pergolans stolpar.

DÖD VED LEVER!

På grund av förändringar i miljön har många insekters och fåglars naturliga livsmiljöer försvunnit. Ett sätt att hjälpa dem att hitta en boplats och platser att söka skydd har död ved lämnats kvar och insektshotell och fågelholkar satts upp. Den döda veden som lämnats kvar skapar viktiga boplatser åt insekter, mossor och lavar och på så sätt gynnas den biologiska mångfalden. Insektshotell lockar solitärbin som är viktiga pollinatörer.



BIOLOGISK MÅNGFALD

En av de största orsakerna till varför bin och andra pollinatörer minskar är bristen på vilda blommor. Här har det därför planterats växter som attraherar pollinatörer och ger dem livsnödvändig föda. För att säkerställa tillgång på mat över säsongen är det planterat tidiga vårlökar, växter som blommar på sommaren och tidig höst. Variationen på blomningstid förlänger upplevelsen av gården, ökar den biologiska mångfalden och bidrar till viktig rekreation för oss människor.







Bild för hur informationsskyltar monteras.



Exempel på växtskylt i plåt.
Ska finnas i anslutning till samtliga träd.
Växtlista levereras i ett senare skede.
Upphängning i samråd med beställaren.




FÖRKLARING

- ARBETSMRÅDESGRÄNS
Gräns ritad 1m utanför egentlig gräns.
- RITN.NR KONNEKTIONSLINJE
- BEGRÄNSNINGSLINJE MARK
- BYGGNAD
- BYGGNAD TAK
- HUVUDENTRÉ
- ÖVRIG ENTRÉ
- ENTRÉNUMMER
- A-BEF ASFALT SOM BEVARAS
- ASFALT SOM TAS BORT
- BTG-BEF BETONGMARKSTEN SOM BEVARAS
- BETONGMARKSTEN SOM TAS BORT
- N-BEF NATURSTEN SOM BEVARAS (blockstensmur, granithällar)
- STG-BEF STORGATSTEN SOM BEVARAS
- STORGATSTEN SOM TAS BORT
- SMG-BEF SMÅGATSTEN SOM BEVARAS
- KU-BEF KULLERSTEN SOM BEVARAS
- KULLERSTEN SOM TAS BORT
- G-BEF GRUS SOM BEVARAS
- GRUS SOM TAS BORT
- KS KANTSTÖD SOM BEVARAS
- KANTSTÖD SOM TAS BORT
- L-STÖD/MUR/KANTSTÖD SOM BEVARAS
- TS-BEF TRÄSARG SOM BEVARAS
- TRÄSARG SOM TAS BORT
- B-BEF BARK/FLIS SOM BEVARAS
- FS-BEF FORMBAR LEKSAND SOM BEVARAS
- FORMBAR LEKSAND SOM TAS BORT
- STRID SAND SOM TAS BORT
- TRÄD SOM BEVARAS
- TRÄD SOM AVVERKAS, samt STUBBFRÄSES
- SOLITÄRBUSKE SOM BEVARAS
- SOLITÄRBUSKE SOM TAS BORT
- PL-BEF PLANTERING SOM BEVARAS
- PLANTERING SOM TAS BORT
- GR-BEF GRÄSMATTA SOM BEVARAS
- GRÄSMATTA SOM TAS BORT
- STUBBE SOM TAS BORT, stubbfräses
- TRAPPA SOM BEVARAS
- RAMP SOM BEVARAS
- TRÅRAMP SOM TAS BORT
- TRAPPRÄCKE, LEDSTÅNG SOM BEVARAS
- TRÄSTAKET SOM BEVARAS
- TRÄSTAKET SOM TAS BORT, ink stolpar och fundament.
- STEN SOM TAS BORT, men bevaras till ny placering.
- PARKSOFFA SOM BEVARAS


- PARKSOFFA, BEFINTLIGA TRÄDETALJER RIVS, UNDERREDE BEVARAS
- PARKSOFFA, BEFINTLIG SOM FLYTTAS,
- PARKSOFFA SOM TAS BORT
- BORD SOM BEVARAS
- BORD, BEFINTLIGA TRÄDETALJER RIVS, UNDERREDE BEVARAS
- BORD, BEFINTLIGT SOM FLYTTAS,
- BORD SOM TAS BORT
- MÖBELGRUPP SOM BEVARAS
- PAPPERSKORG SOM BEVARAS
- PAPPERSKORG SOM FLYTTAS
- CYKELSTÄLL SOM BEVARAS
- PERGOLA SOM BEVARAS
- BLOMURNA SOM TAS BORT
- GRILL SOM BEVARAS
- SKYLT SOM BEVARAS
- TRAFIKBOM SOM BEVARAS
- BASKETKORG SOM BEVARAS
- BASKETKORG SOM TAS BORT
- BELYSNINGSSTOLPE SOM BEVARAS
- POLLARE SOM BEVARAS
- DB+00.00 DAGVATTENBRUNN SOM BEVARAS
- NB+00.00 NEDSTIGNINGSBRUNN SOM BEVARAS

KOMMENTARER:

Befintlig lekutrustning bevaras och lämnas utanför tänkt renovering.
Rivning av befintliga (tillfälliga) ramper görs i samråd med Beställaren..



GESTALTNINGSFÖRSLAG	
HSB STOCKHOLM	
PRINCIPSKISS RIVNING	
UPPRÄTTAD AV PAULINE BJUHR/KRISTIN ENGLUND	DATUM 2021-07-01
BRF JUPITER GRINDTORPSVÄGEN 13 TÄBY	
SKALA 1:200(A1)	DEL 1 AV 4




FÖRKLARING

- ARBETSMRÅDESGRÄNS
Gräns ritad 1m utanför egentlig gräns.
- ...RITN_NR... KONNEKTIONSLINJE
- BEGRÄNSNINGSLINJE MARK
- BYGGNAD
- BYGGNAD TAK
- HUVUDENTRÉ
- ÖVRIG ENTRÉ
- ENTRÉNUMMER
- A-BEF ASFALT SOM BEVARAS
- ASFALT SOM TAS BORT
- BTG-BEF BETONGMARKSTEN SOM BEVARAS
- BETONGMARKSTEN SOM TAS BORT
- N-BEF NATURSTEN SOM BEVARAS (blockstensmur, granithällar)
- STG-BEF STORGATSTEN SOM BEVARAS
- STG-BEF STORGATSTEN SOM TAS BORT
- SMG-BEF SMÅGATSTEN SOM BEVARAS
- KU-BEF KULLERSTEN SOM BEVARAS
- KULLERSTEN SOM TAS BORT
- G-BEF GRUS SOM BEVARAS
- GRUS SOM TAS BORT
- KS KANTSTÖD SOM BEVARAS
- KANTSTÖD SOM TAS BORT
- L-STÖD/MUR/KANTSTÖD SOM BEVARAS
- TS-BEF TRÄSARG SOM BEVARAS
- TRÄSARG SOM TAS BORT
- B-BEF BARK/FLIS SOM BEVARAS
- FS-BEF FORMBAR LEKSAND SOM BEVARAS
- FORMBAR LEKSAND SOM TAS BORT
- STRID SAND SOM TAS BORT
- TRÄD SOM BEVARAS
- TRÄD SOM AVVERKAS, samt STUBBFRÄSES
- SOLITÄRBUSKE SOM BEVARAS
- SOLITÄRBUSKE SOM TAS BORT
- PL-BEF PLANTERING SOM BEVARAS
- PLANTERING SOM TAS BORT
- GR-BEF GRÄSMATTA SOM BEVARAS
- GRÄSMATTA SOM TAS BORT
- STUBBE SOM TAS BORT, stubbfräses
- TRAPPA SOM BEVARAS
- RAMP SOM BEVARAS
- TRÄRAMP SOM TAS BORT
- TRAPPRÄCKE, LEDSTÅNG SOM BEVARAS


- TRÄSTAKET SOM BEVARAS
- TRÄSTAKET SOM TAS BORT, ink stolpar och fundament.
- STEN SOM TAS BORT, men bevaras till ny placering.
- Bänk1 PARKSOFFA SOM BEVARAS
- Bänk2 PARKSOFFA, BEFINTLIGA TRÄDETALJER RIVS, UNDERREDE BEVARAS
- Bänk3 PARKSOFFA, BEFINTLIG SOM FLYTTAS,
- PARKSOFFA SOM TAS BORT
- Bord1 BORD SOM BEVARAS
- Bord2 BORD, BEFINTLIGA TRÄDETALJER RIVS, UNDERREDE BEVARAS
- Bord3 BORD, BEFINTLIGT SOM FLYTTAS,
- BORD SOM TAS BORT
- MÖBELGRUPP SOM BEVARAS
- PAPPERSKORG SOM BEVARAS
- PAPPERSKORG SOM FLYTTAS
- CYKELSTÄLL SOM BEVARAS
- PERGOLA SOM BEVARAS
- BLOMURNA SOM TAS BORT
- GRILL SOM BEVARAS
- SKYLTT SOM BEVARAS
- TRAFIKBOM SOM BEVARAS
- BASKETKORG SOM BEVARAS
- BASKETKORG SOM TAS BORT
- BELYSNINGSSTOLPE SOM BEVARAS
- POLLARE SOM BEVARAS
- DB+00.00 DAGVATTENBRUNN SOM BEVARAS
- NB+00.00 NEDSTIGNINGSBRUNN SOM BEVARAS

KOMMENTARER:

Befintlig lekutrustning bevaras och lämnas utanför tänktt renovering.
Rivning av befintliga (tillfälliga) ramper görs i samråd med Beställaren..



GESTALTNINGSFÖRSLAG	
HSB STOCKHOLM	
PRINCIPSSKISS RIVNING	
UPPRÄTTAD AV PAULINE BJUHR/KRISTIN ENGLUND	DATUM 2021-07-01
BRF JUPITER GRINDTORPSVÄGEN 13 TÄBY	
SKALA 1:200(A1)	DEL 2 AV 4



FÖRKLARING



- ARBETSMRÄDESGRÄNS
Gräns ritad 1m utanför egentlig gräns.
- RITN. NR KONNEKTIONSLINJE
- BEGRÄNSNINGSLINJE MARK
- BYGGNAD
- BYGGNAD TAK
- HUVUDENTRÉ
- ÖVRIG ENTRÉ
- ENTRÉNUMMER
- A-BEF ASFALT SOM BEVARAS
- X ASFALT SOM TAS BORT
- BTG-BEF BETONGMARKSTEN SOM BEVARAS
- BTG BETONGMARKSTEN SOM TAS BORT
- N-BEF NATURSTEN SOM BEVARAS (blockstensmur, granithållar)
- STG-BEF STORGATSTEN SOM BEVARAS
- STG STORGATSTEN SOM TAS BORT
- SMG-BEF SMÅGATSTEN SOM BEVARAS
- KU-BEF KULLERSTEN SOM BEVARAS
- X KULLERSTEN SOM TAS BORT
- G-BEF GRUS SOM BEVARAS
- X GRUS SOM TAS BORT
- KS KANTSTÖD SOM BEVARAS
- X KANTSTÖD SOM TAS BORT
- L-STÖD/MUR/KANTSTÖD SOM BEVARAS
- TS-BEF TRÄSARG SOM BEVARAS
- X TRÄSARG SOM TAS BORT
- B-BEF BARK/FLIS SOM BEVARAS
- FS-BEF FORMBAR LEKSAND SOM BEVARAS
- X FORMBAR LEKSAND SOM TAS BORT
- X STRID SAND SOM TAS BORT


- TRÄD SOM BEVARAS
- TRÄD SOM AVVERKAS, samt STUBBFRÄSES
- SOLITÄRBUSKE SOM BEVARAS
- SOLITÄRBUSKE SOM TAS BORT
- PL-BEF PLANTERING SOM BEVARAS
- X PLANTERING SOM TAS BORT
- GR-BEF GRÄSMATTA SOM BEVARAS
- X GRÄSMATTA SOM TAS BORT
- STUBBE SOM TAS BORT, stubbfräses
- TRAPPA SOM BEVARAS
- RAMP SOM BEVARAS
- TRÄRAMP SOM TAS BORT
- TRAPPRÄCKE, LEDSTÅNG SOM BEVARAS
- TRÄSTAKET SOM BEVARAS
- X TRÄSTAKET SOM TAS BORT, ink stolpar och fundament.
- STEN SOM TAS BORT, men bevaras till ny placering.
- Bänk1 PARKSOFFA SOM BEVARAS
- Bänk2 PARKSOFFA, BEFINTLIGA TRÄDETALJER RIVS, UNDERREDE BEVARAS
- Bänk3 PARKSOFFA, BEFINTLIG SOM FLYTTAS, PARKSOFFA SOM TAS BORT
- Bord1 BORD SOM BEVARAS
- Bord2 BORD, BEFINTLIGA TRÄDETALJER RIVS, UNDERREDE BEVARAS
- Bord3 BORD, BEFINTLIGT SOM FLYTTAS, BORD SOM TAS BORT
- MöBELGRUPP SOM BEVARAS
- PAPPERSKORG SOM BEVARAS
- PAPPERSKORG SOM FLYTTAS
- CYKELSTÄLL SOM BEVARAS
- PERGOLA SOM BEVARAS
- BLOMURNA SOM TAS BORT
- GRILL SOM BEVARAS
- SKYLT SOM BEVARAS
- TRAFIKBOM SOM BEVARAS
- BASKETKORG SOM BEVARAS
- BASKETKORG SOM TAS BORT
- BELYSNINGSTOLPE SOM BEVARAS
- POLLARE SOM BEVARAS
- DB+00.00 DAGVATTENBRUNN SOM BEVARAS
- NB+00.00 NEDSTIGNINGSBRUNN SOM BEVARAS

KOMMENTARER:
Befintlig lekutrustning bevaras och lämnas utanför tänkt renovering.
Rivning av befintliga (hållfälliga) ramper görs i samråd med Beställaren.

GESTALTNINGSFÖRSLAG	
 HSB STOCKHOLM	
PRINCIPSKISS RIVNING	
UPPRÄTTAD AV PAULINE BJUHR/ KRISTIN ENGLUND	DATUM 2020-07-01
BRF JUPITER GRINDTORPSVÄGEN 13 TÄBY	
SKALA 1:200(A1)	DEL 3 AV 4







FÖRKLARING

- ARBETSSOMRÅDESGRÄNS

Gräns ritad 1m utanför egentlig gräns.

RITN. NR

BEGRÄNSNINGSLINJE MARK

BYGGNAD

BYGGNAD TAK

HUVUDENTRÉ

ÖVRIG ENTRÉ

23

ENTRÉNUMMER

A-BEF

BEFINTLIG ASFALT

A

NY ASFALT

BTG-BEF

BETONGMARKSTEN SOM BEVARAS

N-BEF

NATURSTEN SOM BEVARAS (blockstensmur, granithållar)

N1

NY NATURSTEN, Blockstensmur i granit, radiesten höjd: 350

N2

NY NATURSTEN, Blockstensmur i granit, radiesten höjd: 500

N3

NY NATURSTEN, Blockstensmur i granit, höjd: 350

STG-BEF

STORGATSTEN SOM BEVARAS

STG

NY STORGATSTEN

SMG-BEF

SMÅGATSTEN SOM BEVARAS

SMG

NY SMÅGATSTEN, cirkelsättning

KU-BEF

KULLERSTEN SOM BEVARAS

SM

NY STENMJÖL

G-BEF

GRUS SOM BEVARAS

KS-BEF

KANTSTÖD SOM BEVARAS

Kubbsarg

KUBBSARG i trä, byggs i tre olika höjder, 10cm, 15cm, 20cm

L-STÖD/MUR/KANTSTÖD SOM BEVARAS

C,K

NYTT KROSSMATERIAL med CORTENSTÅLSKANT

TS-BEF

TRÄSARG SOM BEVARAS

B-BEF

BARK/FLIS SOM BEVARAS

B

NY BARK/FLIS

FS-BEF

FORMBAR LEKSAND SOM BEVARAS

FS

NY FORMBAR LEKSAND

TRÄD SOM BEVARAS

+

FÖRSLAGET TRÄD

★

NYTT BARRTRÄD

☁

SOLITÄRBUSKE SOM BEVARAS

●

FÖRSLAGEN SOLITÄRBUSKE/MINDRE TRÄD

~

NY HÄCK

PL-BEF

BEFINTLIG PLANTERING

PL

NY PLANTERING

PL1

NY PLANTERING FÖR ODLING, GRÖNSAKER, ODLINGSLÅDA I TRÄ.

GR-BEF

BEFINTLIG GRÄSMATTA

GR

NY GRÄSMATTA, SÅDD

➡

TRAPPA SOM BEVARAS

- RAMP SOM BEVARAS
- TRAPPRÄCKE, LEDSTÅNG
- ///

TRÄSTAKET SOM BEVARAS
- ▲

STEN BEFINTLIG MED NY PLACERING
- Bänk1

PARKSOFFA SOM BEVARAS
- Bänk2

PARKSOFFA BEFINTLIGT UNDERREDE BEVARAS, NYA TRÄDETALJER I JATOBA, Ströget - Lappset
- Bänk3

PARKSOFFA, BEFINTLIG SOM FLYTTAS
- Bänk4

NY PARKSOFFA, Ströget, TRÄDETALJER I JATOBA - Lappset
- Bord1

BORD SOM BEVARAS
- Bord2

BORD, BEFINTLIGT UNDERREDE BEVARAS, NYA TRÄDETALJER I JATOBA, Ströget - Lappset
- Bord3

BORD, BEFINTLIGT SOM FLYTTAS
- FÅTÖLJ, snurrbar m. armstöd - NIF0, Trä i Jatoba - LAPPSET

BORD - NIF0, Trä i Jatoba - LAPPSET
- MÖBELGRUPP SOM BEVARAS
- PAPPERSKORG SOM BEVARAS
- CYKELSTÄLL SOM BEVARAS
- PERGOLA SOM BEVARAS
- GRILL SOM BEVARAS
- SKYLTVOM SOM BEVARAS
- TRAFIKBOM SOM BEVARAS
- BASKETKORG SOM BEVARAS
- BELYSNINGSSTOLPE SOM BEVARAS
- POLLARE SOM BEVARAS
- U1

INSEKTSHOTELL typ 1 - Se Gestaltungsforslag
- U2

INSEKTSHOTELL typ 2 - Se Gestaltungsforslag
- U3

INSEKTSHOTELL typ 3 - Se Gestaltungsforslag
- U4

FÅGELHOLK
- U5

INFORMATIONSSKYLT 1
- U6

INFORMATIONSSKYLT 2
- DB+00.00

DAGVATTENBRUNN SOM BEVARAS
- NB+00.00

NEDSTIGNINGSBRUNN SOM BEVARAS

KOMMENTARER:

50% av avverade trädstammar förses med borrhål för att fungera som insekts hotell.

GESTALTNINGSFÖRSLAG





PRINCIPSKISS
MARK-UTRUSTNING


UPPRÄTTAD AV
PAULINE BJUHR/ KRISTIN ENGLUND
BRF JUPITER
GRINDTORPSVÄGEN 13 TÄBY

DATUM
2020-07-01

SKALA
1:200(A1)

DEL 2 AV 4





FÖRKLARING


- ARBETSSOMRÅDESGRÄNS
Gräns ritad 1m utanför egentlig gräns.
- RITN. NR KONNEKTIONSLINJE
- BEGRÄNSNINGSLINJE MARK
- BYGGNAD
- BYGGNAD TAK
- HUVUDENTRÉ
- ÖVRIG ENTRÉ
- ENTRÉNUMMER
- A-BEF BEFINTLIG ASFALT
- A NY ASFALT
- BTG-BEF BETONGMARKSTEN SOM BEVARAS
- N-BEF NATURSTEN SOM BEVARAS (blockstensmur, granithällar)
- N1 NY NATURSTEN, Blockstensmur i granit, radiesten höjd: 350
- N2 NY NATURSTEN, Blockstensmur i granit, radiesten höjd: 500
- N3 NY NATURSTEN, Blockstensmur i granit, höjd: 350
- STG-BEF STORGATSTEN SOM BEVARAS
- STG NY STORGATSTEN
- SMG-BEF SMÅGATSTEN SOM BEVARAS
- SMG NY SMÅGATSTEN, cirkelsättning

- KU-BEF KULLERSTEN SOM BEVARAS
- SM NY STENMJÖL
- G-BEF GRUS SOM BEVARAS
- KS-BEF KANTSTÖD SOM BEVARAS
- Kubbsarg KUBBSARG i trä, byggs i tre olika höjder, 10cm, 15cm, 20cm
- L-STÖD/MUR/KANTSTÖD SOM BEVARAS
- C,K NYTT KROSSMATERIAL med CORTENSTÅLSKANT
- TS-BEF TRÄSARG SOM BEVARAS
- B-BEF BARK/FLIS SOM BEVARAS
- B NY BARK/FLIS
- FS-BEF FORMBAR LEKSAND SOM BEVARAS
- FS NY FORMBAR LEKSAND
- TRÄD SOM BEVARAS
- FÖRSLAGET TRÄD
- NYTT BARRTRÄD
- SOLITÄRBUSKE SOM BEVARAS
- FÖRSLAGEN SOLITÄRBUSKE/MINDRE TRÄD
- NY HÄCK
- PL-BEF BEFINTLIG PLANTERING
- PL NY PLANTERING
- PL1 NY PLANTERING FÖR ODLING, GRÖNSAKER, ODLINGSLÅDA I TRÄ.
- GR-BEF BEFINTLIG GRÄSMATTA
- GR NY GRÄSMATTA, SÄDD
- TRAPPA SOM BEVARAS
- RAMP SOM BEVARAS
- TRAPPRÄCKE, LEDSTÅNG
- TRÄSTAKET SOM BEVARAS
- STEN BEFINTLIG MED NY PLACERING
- PARKSOFFA SOM BEVARAS
- PARKSOFFA BEFINTLIGT UNDERREDE BEVARAS, NYA TRÄDETALJER I JATOBA, Ströget- Lappset
- PARKSOFFA, BEFINTLIG SOM FLYTTAS
- NY PARKSOFFA, Ströget, TRÄDETALJER I JATOBA - Lappset
- BORD SOM BEVARAS
- BORD, BEFINTLIGT UNDERREDE BEVARAS, NYA TRÄDETALJER I JATOBA, Ströget- Lappset
- BORD, BEFINTLIGT SOM FLYTTAS
- FÅTÖLJ, snurrbar m. armstöd - NIFO, Trä i Jatoba - LAPPSET
- BORD - NIFO, Trä i Jatoba - LAPPSET
- MÖBELGRUPP SOM BEVARAS
- PAPPERSKÖRG SOM BEVARAS
- CYKELSTÄLL SOM BEVARAS
- PERGOLA SOM BEVARAS
- GRILL SOM BEVARAS
- SKYLT SOM BEVARAS
- TRAFIKBOM SOM BEVARAS


- DB+00.00 DAGVATTENBRUNN SOM BEVARAS
- NB+00.00 NEDSTIGNINGBRUNN SOM BEVARAS
- U1 INSEKTSHOTELL typ 1 - Se Gestaltningsförslag
- U2 INSEKTSHOTELL typ 2 - Se Gestaltningsförslag
- U3 INSEKTSHOTELL typ 3 - Se Gestaltningsförslag
- U4 FÅGELHOLK
- U5 INFORMATIONSSKYLT 1
- U6 INFORMATIONSSKYLT 2

KOMMENTARER:

50% av avverade trädstammar förses med borrhål för att fungera som insekshotell.



GESTALTNINGSFÖRSLAG	
PRINCIPSKISS MARK-UTRUSTNING	
UPPRÄTTAD AV PAULINE BJUHR/KRISTIN ENGLUND	DATUM 2020-07-01
BRF JUPITER GRINDTORPSVÄG 13 TÄBY	
SKALA 1:200(A1)	DEL 3 AV 4



FÖRKLARING

--- ARBETSSOMRÅDESGRÄNS
Gräns ritad 1m utanför egentlig gräns.

--- RITN. NR KONNEKTIONSLINJE

--- BEGRÄNSNINGSLINJE MARK

--- BYGGNAD

--- BYGGNAD TAK

► HUVUDENTRÉ

▷ ÖVRIG ENTRÉ

23 ENTRÉNUMMER

A-BEF BEFINTLIG ASFALT

A NY ASFALT

BTG-BEF BETONGMARKSTEN SOM BEVARAS

N-BEF NATURSTEN SOM BEVARAS (blockstensmur, granithållar)

N1 NY NATURSTEN, Blockstensmur i granit, radiesten höjd: 350

N2 NY NATURSTEN, Blockstensmur i granit, radiesten höjd: 500

N3 NY NATURSTEN, Blockstensmur i granit, höjd: 350

STG-BEF STORGATSTEN SOM BEVARAS

STG NY STORGATSTEN

SMG-BEF SMÅGATSTEN SOM BEVARAS

SMG NY SMÅGATSTEN, cirkelsättning

KU-BEF KULLERSTEN SOM BEVARAS

SM NY STENMJÖL

G-BEF GRUS SOM BEVARAS

KS-BEF KANTSTÖD SOM BEVARAS

Kubbsarg KUBBSARG i trä, byggs i tre olika höjder, 10cm, 15cm, 20cm

L-STÖD/MUR/KANTSTÖD SOM BEVARAS

C, K NYTT KROSSMATERIAL med CORTENSTÅLSKANT

TS-BEF TRÄSARG SOM BEVARAS

B-BEF BARK/FLIS SOM BEVARAS

B NY BARK/FLIS

FS-BEF FORMBAR LEKSAND SOM BEVARAS

FS NY FORMBAR LEKSAND

○ TRÄD SOM BEVARAS

+ FÖRSLAGET TRÄD

★ NYTT BARRTRÄD

☁ SOLITÄRBUSKE SOM BEVARAS

☁ FÖRSLAGEN SOLITÄRBUSKE/MINDRE TRÄD

~ NY HÄCK

PL-BEF BEFINTLIG PLANTERING

PL NY PLANTERING

PL1 NY PLANTERING FÖR ODLING, GRÖNSAKER, ODLINGSLÅDA I TRÄ.

GR-BEF BEFINTLIG GRÄSMATTA

GR NY GRÄSMATTA, SÅDD

⇒ TRAPPA SOM BEVARAS

▭ RAMP SOM BEVARAS

--- TRAPPRÄCKE, LEDSTÅNG

/// TRÄSTAKET SOM BEVARAS

▲ STEN BEFINTLIG MED NY PLACERING

Bänk1 PARKSOFFA SOM BEVARAS

Bänk2 PARKSOFFA BEFINTLIGT UNDERREDE BEVARAS, NYA TRÅDETALJER I JATOBA, Ströget- Lappset

Bänk3 PARKSOFFA, BEFINTLIG SOM FLYTTAS

Bänk4 NY PARKSOFFA, Ströget, TRÅDETALJER I JATOBA - Lappset

Bord1 BORD SOM BEVARAS

Bord2 BORD, BEFINTLIGT UNDERREDE BEVARAS, NYA TRÅDETALJER I JATOBA, Ströget- Lappset

Bord3 BORD, BEFINTLIGT SOM FLYTTAS

☐ FÅTÖLJ, snurrbar m. armstöd - NIF0, Trä i Jatoba - LAPPSET

☐ BORD - NIF0, Trä i Jatoba - LAPPSET

☐ MÖBELGRUPP SOM BEVARAS

● PAPPERSKORG SOM BEVARAS

☐ CYKELSTÄLL SOM BEVARAS

☐ PERGOLA SOM BEVARAS

☐ GRILL SOM BEVARAS

☐ SKYLT SOM BEVARAS

☐ TRAFIKBOM SOM BEVARAS

☐ BASKETKORG SOM BEVARAS

☐ BELYSNINGSTOLPE SOM BEVARAS

○ POLLARE SOM BEVARAS

U1 INSEKTSHOTELL typ 1 - Se Gestaltningsförslag

U2 INSEKTSHOTELL typ 2 - Se Gestaltningsförslag

U3 INSEKTSHOTELL typ 3 - Se Gestaltningsförslag

U4 FÅGELHOLK

U5 INFORMATIONSSKYLT 1

U6 INFORMATIONSSKYLT 2

☐ DB+00.00 DAGVATTENBRUNN SOM BEVARAS

☐ NB+00.00 NEDSTIGNINGSBRUNN SOM BEVARAS

KOMMENTARER:

50% av avverkade trädstammar förses med borrhål för att fungera som insektsshotell

SKALA 1:200

0 1 2 5 10 15 20
METER

GESTALTNINGSFÖRSLAG



HSB STOCKHOLM

PRINCIPSKISS
MARK-UTRUSTNING


UPPRÄTTAD AV
PAULINE BJUHR/KRISTIN ENGLUND

DATUM
2020-07-01


BRF JUPITER
GRINDTORPSVÄGEN 13 TÄBY

SKALA
1:200(A1)

DEL 4 AV 4



DEL 1 AV4



FÖRKLARING

- ARBETSMRÄDESGRÄNS
Gräns ritad 1m utanför egentlig gräns.
- RIT.NR KONNEKTIONSLINJE
- BEGRÄNSNINGSLINJE MARK
- BYGGNAD
- BYGGNAD TAK
- HUVUDENTRÉ
- ÖVRIG ENTRÉ
- ENTRÉNUMMER
- BEFINTLIGT TRÄD SOM BEHÅLLS
- FÖRSLAGET TRÄD, ART
- NYTT BARRTRÄD, ART
- SOLITÄRBUSKE SOM BEVARAS
- FÖRSLAGEN SOLITÄRBUSKE/MINDRE TRÄD
- BUSKAR, ART
- PERENNER, ART
- LÖKVÄXTER, ART
- KLÄTTERVÄXT, ART-ANTAL
- BEFINTLIG GRÄSMATTA
- NY GRÄSMATTA

HÄNVISNING

- VÄXTER ENLIGT SEPARAT VÄXTFÖRTECKNING
- NYPLANTERADE TRÄD BINDS UPP MED TRÄDSTÖD OCH TILLHÖRANDE VATTENSÄCK.
- SURJORDSVÄXTER PLANTERAS I JORD MED LÅGT PH-VÄRDE.
- VÄXTER SKA PLANTERAS MED REKOMMENDERAT c/c ENLIGT BIFOGAD VÄXTFÖRTECKNING
- SOLITÄRBUSKAR PLACERAS EJ FRAMFÖR FÖNSTER

GESTALTNINGSFÖRSLAG



HSB STOCKHOLM

PRINCIPSKISS
VEGETATION



UPPRÄTTAD AV
PAULINE BJUHR/KRISTIN ENGLUND



DATUM
2020-07-01

BRF JUPITER
GRINDTORPSVÄGEN 13 TÄBY


SKALA
1:200(A1)

DEL 2 AV 4





GESTALTNINGSFÖRSLAG	
	HSB STOCKHOLM
PRINCIPSSKISS VEGETATION	
UPPRÄTTAD AV PAULINE BJURH/KRISTIN ENGLUND	DATUM 2020-07-01
BRF JUPITER GRINDTORPSVÄGEN 13 TÄBY	
SKALA 1:200 (A1)	DEL 3 AV 4



FUNKTIONSBESKRIVNINGAR



1. Markytor utformas med lutning från hus och så att en god ytavvattning erhålles och vattenansamling ej uppstår. Takavvattning och dagvattenhantering ska fungera väl så att inte olägenheter eller skador på fastigheten uppstår. Lösningar med LOD förespråkas. Där ej LOD är möjligt leds dagvattnet till dagvattenbrunnar.
2. Samtliga växter som inte kan planteras samma dag som de levereras skall täckas eller jordslås i skuggigt läge. Rötterna skall hållas fuktiga. Planteringsdjup skall vara lika med planteringsdjupet i plantskolan om inget annat föreskrivs. Rotbeskrining utförs efter behov.
3. Växtjorden skall vara fri från roto gräs. Jordklumpar och sten större än 50 mm i diameter samt främmande föremål får ej förekomma.
4. Växtbädd skall utföras enligt omfattning på ritningar. Samtliga växtbäddar skall utföras med en överhöjning på 100 mm samt avjämns före plantering och sådd.
5. Samtliga vegetationsytor ska vara marktäckande efter två säsonger för att motverka skötselintensiva ogräsuppslag. Växtligheten placeras så att den inte täcker belysningspollare och dyl.

PSSST ...

Du vet väl att HSB Stockholm även
erbjuder projektledning vid fasadrenovering, stambyten
och mängder av andra tjänster?

För mer information gå in på
hsb.se/stockholm

Följ oss på instagram:
[hsbstockholm](https://www.instagram.com/hsbstockholm)



HSB – där möjligheterna bor